

# VÝKLAD POJMŮ

## PRODÁVANÝCH SLUŽEB

Vytvoření popisu seznamu služeb platných od 06/2024

### **Definice:**

Víceúčelový seznam vytvořený pro výklad pojmů prodávaných služeb vysvětlující následující výrazy/služby.

---

## Montážní práce

### **1. Příplatek za velkoplošné zasklení (překročení limitní hmotnosti) – manipulace**

- zasklené plochy překračující hmotnost nad 100 kg

### **2. Demontáž původních otvorových výplní – dřevo, plast, ALU (okna, dveře)**

- Vybourání stávajících oken, dveří včetně všech součástí a příslušenství (např. interiérové žaluzie, vnitřní parapet). Za příslušenství se nepovažuje původní venkovní žaluzie, nebo rolety. Stávající rám oken nebo dveří bude demontován rozříznutím či rozlomením rámu a jeho vyjmutím ze stavebního otvoru. Dále zahrnuje snesení původních oken, dveří na místo určené v rámci objektu. Zhotovitel neručí za opadání či popraskání poškozené (nesoudržné) vnitřní omítky či venkovní fasády.

### **3. Montáž otvorových výplní plast, dřevo, ALU (okna, dveře, HST)**

- Osazení oken/dveří do stávajícího stavebního otvoru, uchycení turbošrouby a zapění.

### **4. Montáž otvorových výplní plast, dřevo, ALU – pomocí kotvy (okna, dveře, HST)**

- Osazení oken/dveří do stávajícího stavebního otvoru, uchycení pomocí systémových kotev, které jsou zajištěny turbošroubem.

### **5. Montáž hliníkové rastrové fasády (popř. zimní zahrady)**

- Montáž rastrové fasády pomocí systémových kotev ke stavební nosné konstrukci, zasklívání velkoformátových skel pomocí techniky

## 6. Montáž parapetů

- je možná jen na předem připravený podklad tak, že musí být plocha pod parapetem podbetonována do mírného spádu od okna a mezi spodní hranou rámu okna a připravenou plochou musí být mezera alespoň 25 mm

## 7. Předsazená montáž – PVC, DRV, ALU – včetně systémové pásky oboustranně

- Předsazení oken a dveří se provádí pomocí systémové předsazené nosné konstrukce do které se okna, dveře osadí. Předsazená systémová konstrukce se kotví do obvodového pláště objektu pomocí lepícího tmele a kotevních šroubů. Součástí předsazené montáže je ošetření připojovací spáry mezi rámem okna/dveří a vlastní konstrukcí předsazené montáže nalepením parotěsné pásky z interiéru a paropropustné pásky z exteriéru. Parotěsná páska se aplikuje na interiérovou část rámu okna/dveří a nosného profilu předsazené montáže, paropropustná páska se aplikuje na exteriérovou část rámu okna/dveří a nosného profilu předsazené montáže.

## 8. Montáž pomocí systémových pásek při rekonstrukci (komprimační páska zvenku, zevnitř parotěsnicí fólie s perlínkou)

- Parotěsná páska je upevněna (přilepena) na interiérovou část rámu okna/dveří na jedné straně a na stavební konstrukci (např. zdivo) na straně druhé. Upevnění vnitřní pásky probíhá současně se zednickým začišťením. Parotěsná páska nám zabraňuje, svým vysokým difuzním odporem, pronikání vlhkosti z interiéru do připojovací spáry.
- Na vnější plochu rámu okna/dveří je upevněna (přilepena) komprimační páska, která po instalaci okna/dveří uzavírá prostor mezi rámem okna a stávající vnější fasádou (např. omítkou). Komprimační páska zajišťuje vodotěsnost připojovací spáry z exteriéru.

## 9. Montáž pomocí systémových pásek při novostavbě

- Parotěsná páska je upevněna (přilepena) na interiérovou část rámu okna/dveří na jedné straně a na stavební konstrukci (např. soudržné a vyrovnané zdivo) na straně druhé. Parotěsná páska nám zabraňuje, svým vysokým difuzním odporem, pronikání vlhkosti z interiéru do připojovací spáry.
- Na vnější plochu rámu okna/dveří je upevněna (přilepena) exteriérová páska, která po instalaci okna/dveří uzavírá prostor mezi rámem okna a stávající vnější stavební konstrukcí (např. soudržné a vyrovnané zdivo). Vnější páska zajišťuje vodotěsnost připojovací spáry z exteriéru.

---

# Zednické práce

## 1. Zednické začišťení malé – klasické zevnitř – včetně APU lišty zevnitř

- Jednoduché začišťení připojovací spáry (bez roztáhnutí na celou hloubku vnitřní špalety)
- Bez nutnosti modelace špalet
- Příprava podloží pro parapet včetně začišťení po jeho montáži

- Začištění provedeno sádrovou /jádrouvou omítkou a štukem + součástí zapravení je APU lišta
- Bez výmalby

## **2. Zednické začištění střední – rekonstrukční zevnitř – včetně APU lišty zevnitř**

- Začištění přípojovací spáry po úpravě na větší st. hloubku
- Začištění přípojovací spáry při použití parotěsných pásek
- Začištění přípojovací spáry po demontáži kovových zárubní dveří a kovových oken
- Bez nutnosti modelace špalet
- Příprava podloží pro parapet včetně začištění po jeho montáži
- Začištění provedeno sádrovou/jádrouvou omítkou a štukem + součástí zapravení je APU lišta
- Bez výmalby

## **3. Zednické začištění velké – špaletové zevnitř – včetně APU lišty zevnitř**

- Začištění po výměně původních špaletových oken
- Začištění po bourání st. otvoru / luxfer
- Začištění po dozdivání
- V případě nutnosti modelace špalet
- Příprava podloží pro parapet včetně začištění po jeho montáži
- Začištění provedeno sádrovou / jádrovou omítkou a štukem + součástí zapravení je APU lišta
- Bez výmalby

## **4. Zednické začištění – otvorových výplní (zvenku) – spára mezi omítkou a oknem – bez APU lišty**

- Provizorní napojení na původní špaletu jádrovou omítkou / stěrkou / tmelem – spára max. 2 cm
- Součástí zapravené není APU lišta
- Bez barevného sladění s okolní fasádou

## **5. Zednické začištění – otvorových výplní (zvenku) – oprava celé venkovní špalety – včetně APU lišty**

- oprava venkovní špalety jádrovou omítkou / stěrkou – spára více než 2 cm
- součástí zapravení je APU lišta
- bez barevného sladění s okolní fasádou